

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция спортивной площадки на территории СОШ №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 7776,055 тыс. руб.
 строительных работ _____ 5763,199 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 716,847 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 880,968 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 5050,95 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (16521,31 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6934,87 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,8485 <i>848,5 / 1000</i>	6841,25 219,71	6615,08 966,21	6,46	5804,8	186,42	5612,9 819,83	5,48	36,02	30,56

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) 291,74 = 298,20 - 0,04 x 161,46 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1047,52 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (439,7 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,8485 848,5 / 1000	362,45 25,61	336,84 49,58		307,54	21,73	285,81 42,07		4,2	3,56
3	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1442,45 848,5*1,7	14,58	14,58		21030,92		21030,92			
4	ТЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (3017,27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1266,51 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,8485 848,5 / 1000	1487,94	1487,94 216,58		1262,52		1262,52 183,77			
5	ТЕР01-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (1000 м3 уплотненного грунта) (До 8 проходов согласно ВСН 55-69 таб.3 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (2242,95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (941,49 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,8485 848,5 / 1000	1546,8	1546,8 161		1312,46		1312,46 136,61			
Итого по разделу 1 Земляные работы							287159,82					34,12
Раздел 2. Поле для мини-футбола												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-04-001-02	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (под футбольное поле и трибуны) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (11551,59 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (6205,4 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	<p>1,64 $((43*25,5)*0,15) / 100$</p>	<p>2598,79 113,34</p>	<p>2479,85 173,84</p>	<p>5,6</p>	<p>4262,02</p>	<p>185,88</p>	<p>4066,95 285,10</p>	<p>9,19</p>	<p>18,08</p>	<p>29,65</p>
7	Поставка заказчика	<p>Смесь песчано-гравийная природная фракции 0-80 (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	<p>200,08 164*1,22</p>									
8	ТЕР27-04-003-05	<p>Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (под футбольное поле и трибуны) (1000 м2 основания или покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (13086,71 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (7030,05 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	<p>1,0965 $(43*25,5) / 1000$</p>	<p>3673,75 227,9</p>	<p>3425,85 258,71</p>	<p>20</p>	<p>4028,27</p>	<p>249,89</p>	<p>3756,44 283,68</p>	<p>21,94</p>	<p>34,17</p>	<p>37,47</p>
9	Поставка заказчика	<p>Смесь песчано-гравийная природная фракции 0-20 (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	<p>146,218275 $1096,5*0,15*0,7*1,27$</p>									

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Поставка заказчика	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i>	62,664975 <i>1096,5*0,15*0,3*1,27</i>									
11	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 5см под покрытие из отсева (под футбольное поле) (100 м2 дорожек и тротуаров) <i>428,80 = 2 866,54 - 17,4 x 140,10 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (53794,41 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (28897,82 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	9,46 <i>946 / 100</i>	518,26 <i>199,47</i>	317,19 <i>32,38</i>	1,6	4902,74	1886,99	3000,62 <i>306,31</i>	15,13	30,18	285,5
12	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) <i>12,03 = 222,18 - 1,5 x 140,10 (до толщины 5см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (-8171,81 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (-4389,81 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	-9,46 <i>-946 / 100</i>	102,77 <i>28,74</i>	74,03 <i>6,48</i>		-972,2	-271,88	-700,32 <i>-61,30</i>		4,35	-41,15
13	Поставка заказчика	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8 (м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i>	65,27 <i>164,6-99,33</i>									

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР11-01-037-02	<p>Устройство покрытий: из травы искусственной (100 м2 покрытия) $362,36 = 4 \cdot 173,07 - 50 \times 8,29 - 0,002 \times 15 \cdot 328,00 - 0,5 \times 1,14 - 102 \times 32,99$ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (71467,43 руб.): $105\% = 123\% \cdot 0,85$ от ФОТ СП (34712,75 руб.): $51\% = 75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ</p>	9,27 927 / 100	421,84 357,73	64,11 4,5		3910,46	3316,16	594,3 41,72		54,12	501,69
15	Коммерческое предложение	<p>Трава искусственная 50 мм цвет зеленый (м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	945,6	193,66		193,66	183124,9			183124,9		
16	ТЕР11-01-037-02	<p>Устройство покрытий: из травы искусственной (100 м2 покрытия) $362,36 = 4 \cdot 173,07 - 50 \times 8,29 - 0,002 \times 15 \cdot 328,00 - 0,5 \times 1,14 - 102 \times 32,99$ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1464,94 руб.): $105\% = 123\% \cdot 0,85$ от ФОТ СП (711,54 руб.): $51\% = 75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ</p>	0,19 19 / 100	421,84 357,73	64,11 4,5		80,15	67,97	12,18 0,86		54,12	10,28
17	Коммерческое предложение	<p>Трава искусственная 50 мм цвет белый (м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	19,38	193,66		193,66	3753,13			3753,13		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР47-01-001-01	<p>Планировка участка: механизированным способом (100 м2)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p> <p>НР (563,75 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ</p> <p>СП (350,91 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	9,46 946 / 100	17,45	17,45 3		165,08		165,08 28,38			
19	ТЕР13-08-010-01	<p>Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком (1 м2 поверхности)</p> <p>3,78 = 4,97 - 4,12 x 0,29</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p> <p>НР (23919,42 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ</p> <p>СП (14910,81 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	946	4,59 1,53	3,06 0,09		4342,14	1447,38	2894,76 85,14		0,23	217,58
20	Поставка заказчика	<p>Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм (т)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	20,812 946*22/1000									
21	ТЕР13-08-010-01	<p>Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя резиновой крошкой (1 м2 поверхности)</p> <p>3,78 = 4,97 - 4,12 x 0,29</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p> <p>НР (23919,42 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ</p> <p>СП (14910,81 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	946	4,59 1,53	3,06 0,09		4342,14	1447,38	2894,76 85,14		0,23	217,58

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-101-1818	Крошка резиновая (кг) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	8514 946'9	3,32		3,32	28266,48			28266,48		
23	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (под трибуны) (100 м2 покрытия) 266,49 = 3 261,96 - 0,5 x 94,43 - 7,14 x 412,92 <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (4679,46 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2513,76 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,505 150,5 / 100	297,15 126,24	70,93 0,53	99,98	447,21	189,99	106,75 0,80	150,47	17,39	26,17
24	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) 25,18 = 524,81 - 1,21 x 412,92 (до толщины 7см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); <i>п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (5718,9 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (3072,13 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,505 150,5 / 100	238,33 154,93	83,4		358,69	233,17	125,52		21,34	32,12
25	Поставка заказчика	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б (т) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	25,32 14,57+10,75									

Итого по разделу 2 Поле для мини-футбола

2001538,24

1316,89

Раздел 3. Баскетбольно-волейбольная площадка

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР27-04-001-02	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (под баскетбольное поле и трибуны) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) $2\ 082,44 = 2\ 088,04 - 7 \times 0,80$ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (7607,2 руб.): $121\% = 142\% \times 0,85$ от ФОТ СП (4086,51 руб.): $65\% = 95\% \times (0,85 \times 0,8)$ от ФОТ</p>	<p>1,08 $((22,6 \times 32) \times 0,15) / 100$</p>	<p>2593,19 113,34</p>	<p>2479,85 173,84</p>		<p>2800,65</p>	<p>122,41</p>	<p>2678,24 187,75</p>		<p>18,08</p>	<p>19,53</p>
27	Поставка заказчика	<p>Смесь песчано-гравийная природная фракции 0-80 (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	<p>131,76 $108 \times 1,22$</p>									
28	ТЕР27-04-003-05	<p>Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см(под баскетбольное поле и трибуны) (1000 м2 основания или покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (8631,44 руб.): $121\% = 142\% \times 0,85$ от ФОТ СП (4636,72 руб.): $65\% = 95\% \times (0,85 \times 0,8)$ от ФОТ</p>	<p>0,7232 $(22,6 \times 32) / 1000$</p>	<p>3673,75 227,9</p>	<p>3425,85 258,71</p>	<p>20</p>	<p>2656,86</p>	<p>164,82</p>	<p>2477,57 187,10</p>	<p>14,47</p>	<p>34,17</p>	<p>24,71</p>
29	Поставка заказчика	<p>Смесь песчано-гравийная природная фракции 0-20 (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	<p>96,43872 $723,2 \times 0,15 \times 0,7 \times 1,27$</p>									

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Поставка заказчика	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	41,33088 <i>723,2*0,15*0,3*1,27</i>									
31	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (317,87 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (157,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 <i>10/1000</i>	10927,33 1759,68	39,2 1,88	9128,45	109,27	17,6	0,39 0,02	91,28	248,19	2,48
32	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия (под баскетбольную площадку) толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>2 653,76 = 36 663,72 - 96,6 x 352,07</i> <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (8559,82 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (4598,25 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,608 <i>(32*19) / 1000</i>	3236,79 331,22	2699,15 242,79	206,42	1967,97	201,38	1641,08 147,62	125,51	44,05	26,78
33	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (под баскетбольную площадку и трибуны) добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>6,46 = 4 266,51 - 12,1 x 352,07</i> <i>(до толщины 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);</i> <i>п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (69,9 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (37,55 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,608 <i>(32*19) / 1000</i>	43,87 4,69	22,5	16,68	26,67	2,85	13,68	10,14	0,62	0,38

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	Поставка заказчика	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б (т) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	102,87 58,73+44,14										
35	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (под трибуны) (100 м2 покрытия) 266,49 = 3 261,96 - 0,5 x 94,43 - 7,14 x 412,92 <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (3581,88 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1924,15 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,152 (32*3,6) / 100	297,15 126,24	70,93 0,53	99,98	342,32	145,43	81,71 0,61	115,18	17,39	20,03	
36	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) 25,18 = 524,81 - 1,21 x 412,92 (до толщины 7см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); <i>п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (4377,53 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2351,56 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,152 (32*3,6) / 100	238,33 154,93	83,4		274,56	178,48	96,08			21,34	24,58
37	Поставка заказчика	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б (т) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	19,375 8,225+11,15										

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР11-01-023-05	<p>Устройство покрытий бесшовных толщиной 12 мм: наливное резиновое покрытие (100 м2 покрытия)</p> <p>$876,93 = 20 \cdot 347,18 - 0,012 \times 54 \cdot 404,73 - 0,065 \times 18 \cdot 023,91 - 16,5 \times 6,77 - 0,078 \times 29 \cdot 150,75 - 0,0403 \times 45 \cdot 005,81 - 0,281 \times 47 \cdot 288,61 - 0,465 \times 340,94$ (до толщины 12 мм ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4; ЭМ=2,4 к расх.; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4 к расх.; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4);</p> <p>п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p> <p>НР (282149,41 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ</p> <p>СП (137044 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	6,08 (32*19) / 100	2454,21 2030,65	423,56 149,73		14921,6	12346,36	2575,24 910,36		223,15	1356,75
39	Коммерческое предложение	<p>Верхний слой из PU + гранулят ц.о.=1650/1,2/6,36*1,02 (м2)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	608	220,52		220,52	134076,16			134076,16		
40	Коммерческое предложение	<p>Клей двухкомпонентный для Regipol ц.о.=275/1,2/6,36*1,02 (кг)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	1216 608*2	36,75		36,75	44688			44688		
41	Коммерческое предложение	<p>Нанесение разметки на баскетбольной площадке ц.о.=137,5/1,2/6,36 (м.п.)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	248	18,02		18,02	4468,96			4468,96		
Итого по разделу 3 Баскетбольно-волейбольная площадка								1986104,74				1475,24
Раздел 4. Тренажерная площадка												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР27-04-001-02	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (100 м3 материала основания (в плотном теле))</p> <p>$2\ 082,44 = 2\ 088,04 - 7 \times 0,80$</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p> <p>НР (2112,97 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</p> <p>СП (1135,07 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	<p>0,3</p> <p>(20*10*0,15) / 100</p>	<p>2593,19</p> <p>113,34</p>	<p>2479,85</p> <p>173,84</p>		<p>777,96</p>	<p>34</p>	<p>743,96</p> <p>52,15</p>		<p>18,08</p>	<p>5,42</p>
43	Поставка заказчика	<p>Смесь песчано-гравийная природная фракции 0-80 (м3)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	<p>36,6</p> <p>30*1,22</p>									
44	ТЕР27-04-003-05	<p>Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (1000 м2 основания или покрытия)</p> <p>$2\ 938,85 = 2\ 958,85 - 25 \times 0,80$</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p> <p>НР (2386,94 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</p> <p>СП (1282,24 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	<p>0,2</p> <p>(20*10) / 1000</p>	<p>3653,75</p> <p>227,9</p>	<p>3425,85</p> <p>258,71</p>		<p>730,75</p>	<p>45,58</p>	<p>685,17</p> <p>51,74</p>		<p>34,17</p>	<p>6,83</p>
45	Поставка заказчика	<p>Смесь песчано-гравийная природная фракции 0-20 (м3)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	<p>26,67</p> <p>200*0,15*0,7*1,27</p>									

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Поставка заказчика	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	11,43 200*0,15*0,3*1,27									
47	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 5см под покрытие из отсева (100 м2 дорожек и тротуаров) 427,20 = 2 866,54 - 17,4 x 140,10 - 2 x 0,80 <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (11373,03 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (6109,48 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	2 200 / 100	516,66 199,47	317,19 32,38		1033,32	398,94	634,38 64,76		30,18	60,36
48	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) 12,03 = 222,18 - 1,5 x 140,10 <i>(до толщины 5см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7);</i> <i>п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (-1727,66 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (-928,08 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	-2 -200 / 100	102,77 28,74	74,03 6,48		-205,54	-57,48	-148,06 -12,96		4,35	-8,7
49	Поставка заказчика	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8 (м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	13,8 34,8-21									

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР11-01-037-02	Устройство покрытий: из резиновых плиток (100 м2 покрытия) 362,36 = 4 173,07 - 50 x 8,29 - 0,002 x 15 328,00 - 0,5 x 1,14 - 102 x 32,99 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (15419,04 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (7489,25 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	2 200 / 100	421,84 357,73	64,11 4,5		843,68	715,46	128,22 9,00		54,12	108,24
51	Поставка заказчика	Резиновая плитка EcoStep 500ммx500мм ц.о.=1630,2/1,2/6,36*1,02 (м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	200									
Итого по разделу 4 Тренажерная площадка							85039,9					172,15
Раздел 5. Установка БР 100.20.8												
52	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1552,86 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (707,92 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1361 (0,084*162) / 100	827,77 827,77			112,66	112,66			135,7	18,47
53	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта (1 т груза) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	23,137 13,61*1,7	4,56	4,56		105,5		105,5			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТССЦпг-03-21-01-010	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</p>	23,137 13,61*1,7	12,43	12,43		287,59		287,59			
55	ТЕР08-01-002-03	<p>Устройство основания под бордюры: гравийного (1 м3 основания)</p> <p>68,42 = 332,94 - 1,28 x 206,56 - 0,15 x 0,80</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (2405,53 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (1249,03 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	4,86 162*0,03	83,93 18,34	65,59 5,14		407,9	89,13	318,77 24,98		2,88	14
56	Поставка заказчика	<p>Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%, фр. 0-25 мм (м3)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	6,22									
57	ТЕР27-02-010-02	<p>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)</p> <p>686,15 = 3 914,79 - 5,9 x 541,58 - 0,06 x 555,29</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (23315,82 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (12525,03 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	1,62 (64+38+20+40) / 100	779,02 578,32	87,21 8,49	113,49	1262,01	936,88	141,28 13,75	183,85	87,49	141,73

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Поставка заказчика	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	9,558									
59	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,0972	555,29		555,29	53,97			53,97		
60	Поставка заказчика	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	162									
61	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (856,38 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (390,41 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,081 (162*0,5) / 1000	767,05 767,05			62,13	62,13			115	9,32
Итого по разделу 5 Установка БР 100.20.8							76098,92					183,52
Раздел 6. Ограждение												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕРм38-01-003-04	Изготовление секций ограждения вручную (1 т конструкций) 1 532,64 = 6 533,31 - 1,032 x 4 845,61 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (21743,9 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,8212 (634,4+523,2+663,6)/1000	1761,3 1037,76	466,5 14,05	257,04	3207,68	1889,97	849,59 25,59	468,12	138	251,33
63	Поставка заказчика	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 4 мм (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,654701 634,4*1,032/1000									
64	Поставка заказчика	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 50х25 мм, толщина стенки 2 мм (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,539942 523,2*1,032/1000									
65	Поставка заказчика	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,684835 663,6*1,032/1000									

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР13-06-002-02	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (15013,71 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (9359,19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	107	68,68 5,83	51,83 3,16	11,02	7348,76	623,81	5545,81 338,12	1179,14	0,87	93,09
67	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1285,94 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (801,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	107	1,1 0,77	0,33		117,7	82,39	35,31		0,12	12,84
68	ТЕР13-03-002-11	Огрунтовка полосовая металлических поверхностей за один раз: Грунт-эмаль Изолэп-mastic (100 м2 окрашиваемой поверхности) 48,73 = 711,67 - 0,0023 x 10 097,17 - 0,001 x 53 978,39 - 0,0113 x 51 835,71 (Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (83,97 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (52,34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,107 10,7 / 100	62,65 50,19	12,45 0,1	0,01	6,7	5,37	1,33 0,01		5,87	0,63
69	Коммерческое предложение	Грунт-эмаль Изолэп-mastic 160мк Ц.О.= 490/1,2/6,36 (кг) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	5,136 0,48*10,7	64,2		64,2	329,73			329,73		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР13-03-002-11	<p>Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: Грунт-эмаль Изолэп-mastic (100 м2 окрашиваемой поверхности) 48,73 = 711,67 - 0,0023 x 10 097,17 - 0,001 x 53 978,39 - 0,0113 x 51 835,71 (за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1679,25 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1046,81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	1,07 107 / 100	125,27 100,36	24,89 0,19	0,02	134,04	107,39	26,63 0,20	0,02	11,74	12,56
71	Коммерческое предложение	<p>Грунт-эмаль Изолэп-mastic 160мкр Ц.О.= 490/1,2/6,36 (кг) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	104,544 0,48*217,8	64,2		64,2	6711,72		6711,72			
72	ТЕР13-03-004-05	<p>Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль Политон-УР (УФ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) 24,25 = 757,52 - 0,009 x 10 651,33 - 0,022 x 28 973,05 (Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (756,36 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (471,49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	2,178 217,8 / 100	31,41 22,15	9,26 0,1		68,41	48,24	20,17 0,22		3,13	6,82
73	Поставка заказчика	<p>Эмаль Политон-УР (УФ) 60мкр Ц.О.= 490/1,2/6,36 (кг) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	43,56 0,2*217,8									

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТЕР07-01-054-12	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из панелей высотой 4 м (100 м оград) 3 808,51 = 11 291,70 - 0,002 x 9 738,45 - 189 x 35,44 - 1,38 x 534,67 - 0,021 x 1 319,67 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (12458,31 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (6509,75 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,33 33 / 100	4606,13 1389,58	3081,83 288,34	134,72	1520,02	458,56	1017 95,15	44,46	186,77	61,63
75	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	1,12	566,59		566,59	634,58			634,58		
76	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1418,69 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (701,37 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,152 9,5*16/1000	9683,11 515,46	39,2 1,88	9128,45	1471,83	78,35	5,96 0,29	1387,52	72,7	11,05
Итого по разделу 6 Ограждение							272247,61					449,95
Раздел 7. Установка МАФ												
77	ТЕРм37-01-013-01 применительно	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т (1 шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (5545,69 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3914,61 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	486,22 201,17	57,46	227,59	972,44	402,34	114,92	455,18	27,37	54,74

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Коммерческое предложение	Скамья "Элегант" ц.о.=6353/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	2	849,06		849,06	1698,12			1698,12		
79	ТЕР09-08-001-03 применительно	Установка металлических урн: на подготовленное покрытие (100 столбов) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (199,94 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (150,6 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2 / 100	1697,31 337,88	1359,43 302,45		33,95	6,76	27,19 6,05		50,66	1,01
80	ТССЦ-101-6790	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм (Факт) (100 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,08 (4*2) / 100	305,04		305,04	24,4			24,4		
81	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	2	475,51		475,51	951,02			951,02		
82	ТЕРм37-01-013-04 применительно	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (28120,75 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (19849,94 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	8	1086,57 245,97	170,09 9,05	670,51	8692,56	1967,76	1360,72 72,40	5364,08	33,47	267,76

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	Коммерческое предложение	Трибуна мобильная 24 посадочных мест ц.о.=72600/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	8	9702,83		9702,83	77622,64			77622,64		
84	ТЕРм37-01-013-02 применительно	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (11184,57 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7894,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	4	490,92 202,86	60,44	227,62	1963,68	811,44	241,76	910,48	27,6	110,4
85	Коммерческое предложение	Щит баскетбольный с кольцом ц.о.=24500/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	2	3274,37		3274,37	6548,74			6548,74		
86	Коммерческое предложение	Ворота для минифутбола ц.о.=64000/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	2	8553,46		8553,46	17106,92			17106,92		
Итого по разделу 7 Установка МАФ							860234,36					433,91
Раздел 8. Тренажеры												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ТЕРм37-01-013-01 применительно	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (2772,85 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1957,31 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1	486,22 201,17	57,46	227,59	486,22	201,17	57,46	227,59	27,37	27,37
88	Коммерческое предложение	Тренажер "Гребля" ц.о.=34200/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	1	4570,75		4570,75	4570,75			4570,75		
89	ТЕРм37-01-013-03 применительно	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (9887,8 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (6979,62 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	3	565,61 234,98	102,45 4,14	228,18	1696,83	704,94	307,35 12,42	684,54	31,97	95,91
90	Коммерческое предложение	Тренажер "Бабочка с одним твистером" ц.о.=63600/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	1	8500		8500	8500			8500		
91	Коммерческое предложение	Тренажер "Лыжник" ц.о.=29840/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	2	3988,05		3988,05	7976,1			7976,1		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ТЕРм37-01-013-04 <i>применительно</i>	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i> <i>НР (10545,28 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (7443,73 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	3	1086,57 245,97	170,09 9,05	670,51	3259,71	737,91	510,27 27,15	2011,53	33,47	100,41
93	Коммерческое предложение	Стол теннисный уличный ц.о.=35000/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i>	2	4677,67		4677,67	9355,34			9355,34		
94	Коммерческое предложение	Тренажер "Силовой с сиденьями" ц.о.=65480/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i>	1	8751,26		8751,26	8751,26			8751,26		
Итого по разделу 8 Тренажеры							347950,73					223,69
Раздел 9. Освещение												
95	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i> <i>НР (77,82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (32,67 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,00659 6,59 / 1000	4557,45 90,22	4467,23 630,2		30,03	0,59	29,44 4,15		14,79	0,1

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
96	ТЕР01-02-057-02	<p>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)</p> <p><i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (431,84 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (196,87 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	0,029 2,9 / 100	1080,31 1080,31				31,33	31,33			177,1	5,14
97	ТЕРм08-02-142-01	<p>Устройство постели при одном кабеле в траншее из песка (100 м кабеля)</p> <p><i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (218,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (140,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</p>	0,29	433,62 45,84	386,98	0,8	125,75	13,29	112,22	0,24	6,1	1,77	
98	ТССЦ-408-0122	<p>Песок природный для строительных работ средний (м3)</p> <p><i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	1,5	94,43		94,43	141,65			141,65			
99	ТЕРм08-02-407-01	<p>Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)</p> <p><i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (174,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (112,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</p>	0,05 5 / 100	573,58 208,27	157,63 4,75	207,68	28,68	10,41	7,88 0,24	10,39	28,34	1,42	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ТССЦ-103-2096	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,0 мм (м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	5	28,49		28,49	142,45			142,45		
101	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (72,58 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (46,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,05	179,61 85,79	63,41 2,5	30,41	8,98	4,29	3,17 0,13	1,52	11,41	0,57
102	ТЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1236,16 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (793,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,45	584,15 150,82	368,88 16,49	64,45	262,87	67,87	166 7,42	29	20,06	9,03
103	ТССЦ-501-8806	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГ, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,0459 <i>(45*1,02) / 1000</i>	5399,49		5399,49	247,84			247,84		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (5,58 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2,34 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00659 6,59/1000	344,01	344,01 52,2		2,27		2,27 0,34			
105	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (261,89 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (119,39 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,029 2,9/100	655,03 655,03			19	19			111,78	3,24
106	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (4780,8 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3069,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,32 232 / 100	217,45 125,51	75,76	16,18	504,48	291,18	175,76	37,54	17,48	40,55
107	ТССЦ-103-2471	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 20 мм (10 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	23,5 235 / 10	55,12		55,12	1295,32			1295,32		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ТССЦ-509-0111	Скоба однолапковая 19-20 (10 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	20 200 / 10	14,07		14,07	281,4			281,4		
109	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (2039,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1309,22 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2,32 232 / 100	82,52 53,16	7,49 0,38	21,87	191,45	123,33	17,38 0,88	50,74	7,23	16,77
110	ТССЦ-501-8807	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГ, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,23664 (232*1,02) / 1000	12003,02		12003,02	2840,39			2840,39		
111	ТЕРм10-06-037-08	Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер: до 200x200 мм (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1152,31 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (704,94 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	8	9,92 8,36	0,33	1,23	79,36	66,88	2,64	9,84	1,25	10

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ТССЦ-503-0694	Коробка разветвительная для открытой проводки (шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	8	10,01		10,01	80,08			80,08		
113	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (автомат)) (1 шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (163,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (105,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	10,34 9,98		0,36	10,34	9,98		0,36	1,29	1,29
114	ТССЦ-509-4866	Выключатели автоматические 16А (шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	1	54,26		54,26	54,26			54,26		
115	ТЕР33-04-014-02	Установка светильников: светодиодный (1 светильник) 24,93 = 89,22 - 0,8 х 80,36 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (2631 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1212,03 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	8	29,49 18,23	10,91	0,35	235,92	145,84	87,28	2,8	2,63	21,04
116	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный ДКУ 74 Вт IP 67 5000 ц.о.=7801/1,2/6,36*1,02 (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	8	1042,59		1042,59	8340,72			8340,72		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление металлоконструкции из трубы (1 т конструкций) 2 973,54 = 8 699,69 - 1,06 x 5 402,03 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (2878,78 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,22796 (7,34*12+5,71*16+3,33*12+0,6*8+0,47*8)/1000	3569,35 1098,83	2262,41 13,69	208,11	813,67	250,49	515,74 3,12	47,44	149,5	34,08
118	ТССЦ-103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,228	8243,67		8243,67	1879,56			1879,56		
119	ТСЭМ-031050	Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1417,76 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	10	173,41	173,41 12,49		1734,1		1734,1 124,90			
Итого по разделу 9 Освещение							169124,39					145
Раздел 10. Система видеонаблюдения												
120	ТЕРм10-04-067-22	Камера телевизионная передающая (1 шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (27528,15 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (18352,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	8	268,9 217,36	3,18 0,28	48,36	2151,2	1738,88	25,44 2,24	386,88	25,07	200,56

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	Коммерческое предложение	Видеокамера ц.о.=12370/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	8	1653,22		1653,22	13225,76			13225,76		
122	Коммерческое предложение	Блок бесперебойного питания ц.о.=4475/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	1	598,07		598,07	598,07			598,07		
123	Коммерческое предложение	Сетевой фильтр на 5 розеток ц.о.=770/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	1	102,91		102,91	102,91			102,91		
124	ТЕРм10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (690,29 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (460,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	23,18 21,74	1,06 0,09	0,38	46,36	43,48	2,12 0,18	0,76	2,51	5,02
125	Коммерческое предложение	Коммутатор ц.о.=5800/1,2/6,36*1,02 (шт) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	2	775,16		775,16	1550,32			1550,32		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ТЕРм10-03-001-01	<p>Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (1 шт.) 93,64 = 131,03 - 0,025 x 18,68 - 0,45 x 7,50 - 0,008 x 4 193,02 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (991,31 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (699,75 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</p>	1	110,79 68,57	41,03 3,35	1,19	110,79	68,57	41,03 3,35	1,19	10,28	10,28
127	Коммерческое предложение	<p>Шкон в сборе ц.о.=12000/1,2/6,36*1,02 (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	1	1603,77		1603,77	1603,77			1603,77		
128	ТЕРм11-07-001-03	<p>Узел для крепления кабеля на высоте от 2 до 8м (1 узел) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (268,23 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (189,34 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</p>	2	13,1 9,73	2,66	0,71	26,2	19,46	5,32	1,42	1,18	2,36
129	Коммерческое предложение	<p>Узел крепления ц.о.=1215/1,2/6,36*1,02 (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	2	162,38		162,38	324,76			324,76		
130	ТЕРм08-01-082-01	<p>Зажим наборный без кожуха (100 шт.) 383,95 = 720,92 - 0,003 x 4 965,15 - 0,8 x 20,09 - 102 x 3,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (133,98 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (86,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</p>	0,02 2 / 100	442,83 406,46	29,3 1,38	7,07	8,86	8,13	0,59 0,03	0,14	54,05	1,08

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	Коммерческое предложение	<p>Зажим анкерный ц.о.=270/1,2/6,36*1,02 (шт)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	2	36,08		36,08	72,16			72,16		
132	ТЕРм38-01-003-04	<p>Изготовление м/к для крепления видеокамер (1 т конструкций)</p> <p>1 532,64 = 6 533,31 - 1,032 x 4 845,61</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (608,99 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</p>	0,051	1761,3 1037,76	466,5 14,05	257,04	89,83	52,93	23,79 0,72	13,11	138	7,04
133	ТССЦ-103-1847	<p>Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</p>	8	53,16		53,16	425,28			425,28		
134	ТЕР09-06-001-02	<p>Монтаж: м/к для крепления видеокамер (1 т конструкций)</p> <p>468,49 = 555,54 - 2,03 x 11,98 - 0,14 x 6,52 - 0,41 x 4,92 - 0,0001 x 39 165,46 - 3Е-5 x 5 291,95 - 0,00194 x 4 102,06 - 0,0033 x 9 646,88 - 1Е-5 x 12 722,60 - 0,45 x 8,48 - 0,0006 x 10 651,33 - 0,00031 x 15 744,80 - 0,0187 x 37,74</p> <p>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (311,37 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (234,54 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	0,051	544,03 389,59	123,61 1,5	30,83	27,75	19,87	6,3 0,08	1,58	58,41	2,98

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	ТЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (8713,07 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5593,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,25 225 / 100	360,23 232,61	100 3,25	27,62	810,52	523,37	225 7,31	62,15	31,65	71,21
136	ТССЦ-103-2449	Трубы гибкие гофрированные диаметром 32 мм (10 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	22,5 225 / 10	66,41		66,41	1494,23			1494,23		
137	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (3126,12 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2006,89 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	5 500 / 100	51,25 37,95	2,5 0,13	10,8	256,25	189,75	12,5 0,65	54	5,16	25,8
138	Коммерческое предложение	Кабель Витая пара ц.о.=28/1,2/6,36*1,02 (м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	510 500*1,02	3,74		3,74	1907,4			1907,4		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
139	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) 32,05 = 33,62 - 0,05 x 31,48 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (3880,55 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (2587,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	8	36,05 30,68			5,37	288,4	245,44		42,96	4,6	36,8
140	Коммерческое предложение	Разъем RJ-45 ц.о.=7/1,2/6,36*1,02 (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	16	0,94		0,94	15,04			15,04			
141	ТССЦ-503-0694	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 (шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	8	10,01		10,01	80,08			80,08			
142	ТЕРм10-03-013-05	Коммутатор служебной связи (1 шт.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36 НР (1681,05 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1186,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	111,43 58,47	28,54 2,51	24,42	222,86	116,94	57,08 5,02	48,84	7,77	15,54	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
143	ТЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i> <i>НР (11732,33 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (8281,64 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2	432,99 425,59		7,4	865,98	851,18		14,8	36,8	73,6	
144	ТЕРм10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой (1 система) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i> <i>НР (19004,34 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (12669,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	2	611,45 601		10,45	1222,9	1202		20,9	74,29	148,58	
Электромонтажные работы													
145	ТЕР33-04-017-02	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (1000 м) <i>1 992,79 = 8 806,28 - 2 x 221,68 - 29 x 154,97 - 1,8 x 850,02 - 62 x 5,58</i> <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i> <i>НР (2340,55 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1078,23 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,1 <i>100 / 1000</i>	2389,86 1163,02	1226,84 134,39		238,99	116,3	122,69 13,44			156,32	15,63
146	ТССЦ-111-0144	Зажим анкерный (СИП) РА 25x100 (шт.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36</i>	1	17,63		17,63	17,63			17,63			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	ТССЦ-111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500Е (компл.) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	4	154,97		154,97	619,88			619,88		
148	ТССЦ-502-0875	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36	0,102 102 / 1000	9355,1		9355,1	954,22			954,22		
Итого по разделу 10 Система видеонаблюдения							394547,35					616,48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							713036,55	38834,89	72379,66 4626,79	601822		5050,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России от 16.07.2018г. №01-12/3576 ОЗП=20,27; ЭМ=8,49; ЗПМ=20,27; МАТ=6,36)							5229274,44	787183,25	614503,33 93785,02	3827587,86		5050,95
Накладные расходы							819063,38					
Сметная прибыль							431708,17					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							5763199,46					3429,68
Итого Монтажные работы							716846,58					1621,27
Итого							6480045,99					5050,95
В том числе:												
Материалы							3827587,86					
Машины и механизмы							614503,33					
ФОТ							880968,27					
Накладные расходы							819063,38					
Сметная прибыль							431708,17					
НДС 20% от 6480046,04							1296009,20					
ВСЕГО по смете							7776055,19					5050,95